
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212361-4	Roboty budowlane w zakresie kościołów
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45223200-8	Roboty konstrukcyjne

NAZWA INWESTYCJI: CZĘŚCIOWY REMONT BUDYNKU KAPLICY CMENTARNEJ P.W. ŚW. ROCHA W ZESPOLE CMENTARZA PARAFIALNEGO W WIDAWIE - etap II

ADRES INWESTYCJI: 98-170 WIDAWA
ID DZIAŁKI 100304_2.0031.333

NAZWA INWESTORA: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W WIDAWIE

ADRES INWESTORA: RYNEK KOŚCIUSZKI 14
98-170 WIDAWA

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Roman Kałuża
mgr. inż. Agnieszka Czarnek - Kaczmarek

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2024r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: CZĘŚCIOWY REMONT BUDYNKU KAPLICY CMENTARNEJ P.W. ŚW. ROCHA W ZESPOLE CMENTARZA PARAFIALNEGO W WIDAWIE - etap II					
1		ZSZYCIA SKLEPIEŃ CERAMICZNYCH (PREZBITERIUM) I ŁUKU TĘCZOWEGO			
1 d.1	KNR-W 4-01 0701-01 analogia	Sprawdzenie przyczepności tynku - obstukanie	m2		
		5 * 5 * 1,5	m2	37,500	
				RAZEM	37,500
2 d.1	KNR 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2	m2		
		poz.1	m2	37,500	
				RAZEM	37,500
3 d.1	KNR-W 4-01 0737-01	Oczyszczenie ściernie murów z pyłów, drobnych pozostałości zapraw i innych zanieczyszczeń (70% pow. sufitu)	m2		
		poz.1	m2	37,500	
				RAZEM	37,500
4 d.1	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł 1szt/0,5m2 odsłoniętego muru	szt.		
		87	szt.	87,000	
				RAZEM	87,000
5 d.1	TZKBNB IV - 228	Spoinowanie murów gładkich z cegły w ilości 1-2 m2 w jednym miejscu	m2		
		poz.1	m2	37,500	
				RAZEM	37,500
6 d.1	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla prętów zszywających spękane ściany - system Festmur	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
7 d.1	TZKBNB IV - 228	Uzupełnienie bruzdy zaprawą (I etap) - system Festmur	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
8 d.1	KNR-W 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż ściągów - zszycie pęknięć ścian spiralami - system Festmur	kg		
		poz.6 * 0,222	kg	11,100	
				RAZEM	11,100
9 d.1	TZKBNB IV - 228	Uzupełnienie bruzdy zaprawą (II etap) - system Festmur	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
10 d.1	KNR 0-39 0111-03 analogia	Obrzutka np. KEIM Porosan Trass Zementputz	m2		
		poz.1	m2	37,500	
				RAZEM	37,500
11 d.1	KNR 0-39 0111-03 analogia	Uzupełnienie ubytków tynku stosując zaprawę renowacyjną np. KEIM Porosan Ausgleichsputz	m2		
		poz.10	m2	37,500	
				RAZEM	37,500
12 d.1	KNR 2-02 1606-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m2		
		5,13 * 5	m2	25,650	
				RAZEM	25,650
13 d.1		Czas pracy rusztowań grupy (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)			
14 d.1	KNR 4-01 0108-03 analogia	Wywóz elementów z rozbiórki samochodem skrzyniowymna odległość do 1 km - analogia	m3		
		poz.2 * 0,05	m3	1,875	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,875
15 d.1	KNR 4-01 0108-04 analogia	Wywóz elementów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.14	m3	1,875	
				RAZEM	1,875
2		REMONT TYNKÓW I MALOWANIE			
16 d.2	KNR 0-39 0111-03	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwarstwowe gr. 1cm - np. KEIM Porosan Trass Sanierputz-NP Krotność = 2	m2		
		poz.10	m2	37,500	
				RAZEM	37,500
17 d.2	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie np KEIM Putzgrunt MT(impregnacja zwiększająca przyczepność podłoża)	m2		
		poz.10	m2	37,500	
				RAZEM	37,500
18 d.2	KNR 0-39 0111-03	Tynki cienkowarstwowe cementowo - wapienne np KEIM Turado lub KEIM Universalputz Fein	m2		
		poz.10	m2	37,500	
				RAZEM	37,500
19 d.2	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie np. KEIM Soliprim	m2		
		poz.10	m2	37,500	
				RAZEM	37,500
20 d.2	KNR 2-02 1505-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi do konserwacji zabytkowych wnętrz np. KEIM Romanit-Farbe	m2		
		poz.19	m2	37,500	
				RAZEM	37,500
21 d.2		Czas pracy rusztowań grupy (pozycje: 16, 17, 18, 19, 20)			
3		REMONT POSADZKI DREWNIANEJ			
22 d.3	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów podłóg z desek drewnianych - wartość szacunkowa (założono 20% pow. podłóg)	m2		
		0,2 * 57,44	m2	11,488	
				RAZEM	11,488
23 d.3	KNR 4-01 0610-03 analogia	Oczyszczanie powierzchni posadzki	m2		
		57,44	m2	57,440	
				RAZEM	57,440
24 d.3	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie desek podłogowych lakierem bezbarnym o właściwościach ogniochronnych	m2		
		poz.23	m2	57,440	
				RAZEM	57,440
4		ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM			
25 d.4	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		25,12	m2	25,120	
				RAZEM	25,120
26 d.4	KNR 4-01 1306-01	Demontaż konstrukcji zadaszenia	szt.p rzec.		
		530	szt.p rzec.	530,000	
				RAZEM	530,000
27 d.4		Konstrukcja stalowa zadaszenia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.4	KNNR 7 0506-01 analogia	Pokrycie dachowe ze szkła laminowanego hartowanego VSG ESG	m2		
		25,12	m2	25,120	
				RAZEM	25,120
29 d.4	KNR 4-01 0108-03 analogia	Wywóz elementów z rozbiórki samochodem skrzyniowymna odległość do 1 km - analogia	m3		
		15	m3	15,000	
				RAZEM	15,000
30 d.4	KNR 4-01 0108-04 analogia	Wywóz elementów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		15	m3	15,000	
				RAZEM	15,000

	Spis treści	
OBMIAR		1
Obmiar		2
1 ZSZYCIA SKLEPIEŃ CERAMICZNYCH (PREZBITERIUM) I ŁUKU TĘCZOWEGO		2
2 REMONT TYNKÓW I MAŁOWANIE		3
3 REMONT POSADZKI DREWNIANEJ		3
4 ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM		3
Spis treści		5